

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proprietário : Prefeitura Municipal de Sertão - RS.  
 Obra: Projeto de Ampliação e Reforma da Escola de Educação Infantil Tia Bina  
 Endereço: Rua Luiz Nicolau Mallmann - Sertão - RS

Item	Discriminação	Quant.	Un	Material	Total Material	Mão-de-Obra	Total Mão-de-Obra	Total R\$
<b>PINTURA</b>								
1.0	<b>Pintura Paredes de Alvenaria Interna</b>							
1.1	Pintura acrílica 2 demãos	504,12	m²	5,85	2949,10	4,55	2293,75	5242,85
2.0	<b>Pintura Paredes de Alvenaria Externa</b>							
2.1	Pintura acrílica 2 demãos	196	m²	5,85	1146,60	4,55	891,80	2038,40
3.0	<b>Pintura Aberturas de Madeira Interna</b>							
3.1	Pintura esmalte 2 demãos	71,40	m²	7,15	510,51	7,54	538,36	1048,87
4.0	<b>Pintura aberturas metálicas</b>							
4.1	Pintura esmalte 2 demãos	20,80	m²	7,15	148,72	7,54	156,83	305,55
5.0	<b>Pintura forro, abas e espelhos de madeira</b>							
5.1	Pintura esmalte 2 demãos - beiral	30,40	m²	7,15	217,36	7,54	229,22	446,58
5.2	Pintura esmalte 2 demãos - tetos internos	194,23	m²	7,15	1388,74	7,54	1464,49	2853,24
<b>A EXECUTAR</b>		<b>Total</b>			<b>6361,04</b>	<b>Total</b>	<b>5574,44</b>	<b>11935,48</b>

OBS: O BDI está incluso em cada item do orçamento

Sertão, 16 de junho de 2015.

  
 Alexandre Silveira  
 Eng. Civil  
 CREA/RS 89511