



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037933	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos	AÇÃO / MODALIDADE Reforma de Ginásio	OBJETO Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer				
PROponente / Tomador Município de Sertão		MUNICÍPIO / UF Sertão/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Brasil, 1801	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Módulo Esportivo Etapa 01				
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO ETAPA 01	BDI 1 27,25%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DE GINÁSIO ETAPA 01									310.940,75
1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	720,90
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	226,61	BDI 1	288,36	720,90
2.			COBERTURA					-	138.768,22
2.1.	DEM	2	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO (BASEADO NA COMP. 72224)	M2	1.609,00	8,15	BDI 1	10,37	16.685,33
2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.609,00	33,49	BDI 1	42,62	68.575,58
2.3.	RET	1	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	0	21,00	4,20	BDI 1	5,34	112,14
2.4.	INST	1	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO - BASEADO NA COMP. 85332	UN	21,00	4,20	BDI 1	5,34	112,14
2.5.	SINAPI	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	904,38	10,20	BDI 1	12,98	11.738,85
2.6.	LIX	1	LIXAMENTO DE COBERTURA EM TRELIÇA METÁLICA - BASEADO NA COMP. 84656 (LIXA)	M2	904,38	7,40	BDI 1	9,42	8.519,26
2.7.	SINAPI	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMA0S	M2	904,38	28,30	BDI 1	36,01	32.566,72
2.8.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	M/MES	20,00	18,00	BDI 1	22,91	458,20
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	169.381,45
3.1.	DEM	1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS CORRIDAS DE MADEIRA	M2	781,20	3,42	BDI 1	4,35	3.398,22
3.2.	REC	1	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE ASSOALHO EM MADEIRA DE PINHEIRO DE PRIMEIRA	M2	78,12	29,11	BDI 1	37,04	2.893,56
3.3.	LIX	2	POLIMENTO DE PISO DE MADEIRA - BASEADO NA COMP. 84666	M2	781,20	10,98	BDI 1	13,97	10.913,36
3.4.	PIS	1	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (BASEADO NA COMP. 73655)	M2	781,20	132,48	BDI 1	168,58	131.694,70
3.5.	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMA0S	M2	781,20	17,69	BDI 1	22,51	17.584,81
3.6.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	255,00	8,93	BDI 1	11,36	2.896,80
4.			LIMPEZA DA OBRA					-	2.070,18
4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	781,20	2,08	BDI 1	2,65	2.070,18

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Sertão/RS
Local
17 de maio de 2018
Data

Nome: Alexandre Silveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAUCREA/RS 89511-D
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAUCREA/RS
ART/RRT: