

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO/RS

Tipo de Empreendimento: Projeto de Revitalização da Praça Municipal Dr. Ernani Emílio Herrmann

Local: Praça Municipal Dr. Ernani Emílio Herrmann

1 OBJETIVO

O início do projeto desta praça se deu com o objetivo de liberar mais o espaço para os usuários que a utilizam.

A proposta é de criar pequenos estares, tendo bancos dispostos neles no decorrer da praça, com elementos significativos como canteiros ajardinados, vasos decorados. O projeto paisagístico conta com arbustos baixos, plantas, árvores e flores, o que fará com que a praça fique mais bonita e agradável.

2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O Presente Memorial Descritivo objetiva descrever as especificações do Projeto de Revitalização da Praça Municipal Dr. Ernani Emílio Herrmann, localizada na cidade de Sertão/RS. Nesta nova etapa, serão executados 564,10 m² de pisos internos intertravados e 136,14 m² de basalto serrado nas escadas.

3 REMOÇÕES

Deverá ser feita a retirada da camada vegetal (grama) nos locais onde será executado o piso intertravado. O mesmo deve ser destinado a um local pré-definido pelo Setor de Engenharia.

Os trabalhos de retirada de meio-fio com o devido empilhamento dos mesmos serão de responsabilidade da Empresa executante. A municipalidade informará o local de empilhamento para posterior remoção e destinação.

4 PAVIMENTAÇÕES

Neste item será descrita a pavimentação a ser realizada com blocos de concreto intertravados, com espessura de 6,0 cm, seguindo os níveis atuais a serem definidos 'in loco', junto com o engenheiro da Empresa e o Setor de Engenharia da Municipalidade, assentado sobre material granular (pó de pedra), com a espessura mínima de 6,0 cm e rejuntado com areia fina.

As escadas (degraus e espelhos) serão revestidas com pedras de basalto serrado, espessura 2,0 cm, tomando cuidado para serem assentadas na temperatura adequada, com argamassa AC-III.

O meio fio será de concreto pré-moldado, com dimensões apresentadas conforme planilha orçamentária. Deverão ser executados nas bordas da pavimentação dos blocos de concreto, assentados sobre base de concreto simples e rejuntados com argamassa 1:3 (cimento e areia).

5 LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá estar livre e desimpedida de entulhos e restos de materiais e em perfeitas condições para ocupação. A obra será entregue completamente limpa. Serão removidas manchas e salpiques de argamassa entulhos, ferramentas, equipamentos e restos de materiais de construção deverão ser totalmente removidos do canteiro ficando o local construído em perfeitas condições de segurança e habitabilidade.

6 ENTREGA DA OBRA

A obra em questão deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para sua conclusão e seu total recebimento. A execução de todos os serviços deverá obedecer aos preceitos da boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omissos no projeto ou especificação que possa originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade.

Sertão, 03 de maio de 2018.

Edson Luiz Rossatto
Prefeito Municipal

Alexandre Silveira
Engenheiro Civil
CREA 89511-D