



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1003.858-85/2013	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Revitalização da Praça Central Ernani Emilio Hermann				
PROponente / Tomador Município de Sertão		MUNICÍPIO / UF Sertão/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Central Ernani Emilio Hermann	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Central Ernani Emilio Hermann				
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	BDI 1 27,75%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL									80.350,04
1.			INSTALAÇÃO DA OBRA					-	4.855,90
1.1.	SINAPI	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	564,10	4,54	BDI 1	5,80	3.271,78
1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	310,00	BDI 1	396,03	1.584,12
2.			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					-	3.528,83
2.1.	RET	1	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (BASEADO NA COMP. 85335)	M	81,10	6,87	BDI 1	8,78	712,06
2.2.	RET	2	RETIRADA DE PAVER E ADEQUAÇÃO DE ESCADAS COM EMPILHAMENTO (BASEADO NA COMP. 85335)	M2	5,60	10,25	BDI 1	13,09	73,30
2.3.	RET	3	RETIRADA DE BASALTO IRREGULAR COM EMPILHAMENTO (BASEADO NA COMP. 85335)	M2	31,06	10,30	BDI 1	13,16	408,75
2.4.	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	533,04	3,43	BDI 1	4,38	2.334,72
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	70.464,80
3.1.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	33,85	69,05	BDI 1	88,21	2.985,91
3.2.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	564,10	39,06	BDI 1	49,90	28.148,59
3.3.	BAS	1	ADEQUAÇÃO DE ESCADAS COM BASALTO LÉVIGADO, ESPESSURA 2 CM, PARA DEGRAU E ESPELHO, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA	M2	136,14	192,48	BDI 1	245,89	33.475,46
3.4.	AST	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X30 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	M	148,60	30,84	BDI 1	39,40	5.854,84
4.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.500,51
4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	564,10	2,08	BDI 1	2,66	1.500,51

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Sertão/RS
Local
23 de maio de 2018
Data

Nome: Alexandre Silveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 89511-D
ART/RRT: