

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>RET</b>	<b>2</b>	<b>RETIRADA DE PAVER E ADEQUAÇÃO DE ESCADAS COM EMPILHAMENTO (BASEADO NA COMP. 85335)</b>	<b>M2</b>		<b>10,30</b>	<b>11,49</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	13,74	15,33
<b>BAS</b>	<b>1</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE ESCADAS COM BASALTO LEVIGADO, ESPESSURA 2 CM, PARA DEGRAU E ESPELHO, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>192,48</b>	<b>195,66</b>
COTAÇÃO	BAS	BASALTO LEVIGADO ( ESP. 2 CM)	M2	1	165,00	165,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,74	15,33
<b>RET</b>	<b>1</b>	<b>RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (BASEADO NA COMP. 85335)</b>	<b>M</b>		<b>6,87</b>	<b>7,66</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	13,74	15,33
<b>AST</b>	<b>1</b>	<b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X30 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)</b>	<b>M</b>		<b>30,84</b>	<b>32,15</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	16,56	18,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	13,74	15,33
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,001	425,64	439,12
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	61,50	61,50
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,005	19,00	19,00
<b>RET</b>	<b>3</b>	<b>RETIRADA DE BASALTO IRREGULAR COM EMPILHAMENTO (BASEADO NA COMP. 85335)</b>	<b>M2</b>		<b>10,30</b>	<b>11,49</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	13,74	15,33
<b>INST</b>	<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO - BASEADO NA COMP. 85332</b>	<b>UN</b>		<b>4,22</b>	<b>4,74</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,89	18,99
<b>LIX</b>	<b>1</b>	<b>LIXAMENTO DE COBERTURA EM TRELIÇA METÁLICA - BASEADO NA COMP. 84656 (LIXA)</b>	<b>M2</b>		<b>7,40</b>	<b>8,19</b>
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2	2,65	2,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	13,74	15,33
<b>DEM</b>	<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS CORRIDAS DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>		<b>3,43</b>	<b>3,83</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	13,74	15,33
<b>REC</b>	<b>1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE ASSOALHO EM MADEIRA DE PINHEIRO DE PRIMEIRA</b>	<b>M2</b>		<b>30,13</b>	<b>30,77</b>
SINAPI-I	4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	6,16	6,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	13,74	15,33
<b>LIX</b>	<b>2</b>	<b>POLIMENTO DE PISO DE MADEIRA - BASEADO NA COMP. 84666</b>	<b>M2</b>		<b>11,15</b>	<b>12,34</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	13,74	15,33
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,3	2,84	2,84
<b>DEM</b>	<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO (BASEADO NA COMP. 72224)</b>	<b>M2</b>		<b>8,24</b>	<b>9,19</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	13,74	15,33

Data

 Responsável Técnico:  
 CREA/CAU: