



O piso tátil deve ser realizado conforme dimensões da planilha orçamentária. Deve ser instalado o piso de borracha sobre os locais em que houver madeira, enquanto que, em todo o resto, deve ser instalado o piso tátil de concreto. A mesma cor deve ser utilizada para os dois tipos de pisos. Esta deve ser contrastante com o piso ao redor (conforme indicado em normatização vigente), sendo submetida previamente ao aceite do Fiscal da Obra.

Na Copa e no Banheiro PCD, devem ser instalada uma placa de acrílico transparente com indicação, em braile, do nome do local em questão.

1 Acessibilidade
1 : 100